

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงแนวรั้วชั้นใน รอบพื้นที่การบิน ที่.บน.๔ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔ ✓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๗๗,๐๐๐ บาท ✓
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรั้วตาข่ายถัก Sta A, งานรั้วตาข่ายถัก Sta B, งานรั้วตาข่ายถัก Sta C, งานรั้วตาข่ายถัก Sta D, งานรั้วตาข่ายถัก Sta E, งานรั้วตาข่ายถัก Sta F, งานรั้วตาข่ายถัก Sta G, งานรั้วตาข่ายถัก Sta H และมีพื้นที่รวม ๓,๑๙๑ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙,๙๗๗,๐๐๐ บาท ✓
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ.ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร.๔) จำนวน ๑๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นาวาอากาศเอก ประเสริฐ แสงจันทร์
 - ๗.๒ นาวาอากาศโท ยุทธนา แสงทอง
 - ๗.๓ นาวาอากาศโท ปิยะวุฒิ กล้าอุไร

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงแนวรั้วชั้นใน รอบพื้นที่การบิน ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4

แบบเลขที่ 680001


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงแนวรั้วชั้นใน รอบพื้นที่การบิน ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน	9,977,157.48	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	9,977,157.48
		ราคากลาง	9,977,000.00
	ราคากลาง	(เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

น.อ. 
(ประเสริฐ แสงจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. 
(ยุทธนา แสงทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. 
(ปิยะวุฒิ กล้าอุไร)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงแนวรั้วชั้นใน รอบพื้นที่การบิน ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4

แบบเลขที่ 680001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 4 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงแนวรั้วชั้นใน รอบพื้นที่การบิน ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน	1,071,562.00	1.2987	1,391,637.56	
2	งานรั้วตาข่ายถัก Sta B (ความยาว 830.00 ม.)	1,838,294.00	1.2987	2,387,392.41	
3	งานรั้วตาข่ายถัก Sat C (ความยาว 19.00 ม.)	46,785.00	1.2987	60,759.67	
4	งานรั้วตาข่ายถัก Sat D (ความยาว 22.00 ม.)	65,466.00	1.2987	85,020.69	
5	งานรั้วตาข่ายถัก Sat E (ความยาว 9.00 ม.)	46,611.00	1.2987	60,533.70	
6	งานรั้วตาข่ายถัก Sat F (ความยาว 105.00 ม.)	271,644.00	1.2987	352,784.06	
7	งานรั้วตาข่ายถัก Sat G (ความยาว 111.00 ม.)	281,231.00	1.2987	365,234.69	
8	งานรั้วตาข่ายถัก Sat H (ความยาว 1,625.00 ม.)	3,692,322.00	1.2987	4,795,218.58	
9	งานประตูตาข่ายถักแบบบานเปิดคู่ (ป.1 จำนวน 2 ชุด)	30,905.00	1.2987	40,136.32	
10	งานประตูตาข่ายถักแบบบานเปิดคู่ (ป.2 จำนวน 11 ชุด)	239,066.00	1.2987	310,475.01	
11	งานประตูตาข่ายถักแบบบานเปิดเดี่ยว (ป.3 จำนวน 1 ชุด)	4,298.00	1.2987	5,581.81	
12	งานประตู (บานเลื่อนคู่) (ป.4 จำนวน 1 ชุด)	54,765.00	1.2987	71,123.30	
13	งานซ่อมแซมประตูตาข่ายถักแบบเลื่อน (ป.5 จำนวน 1 ชุด)	35,470.00	1.2987	46,064.88	
14	งานซ่อมแซมประตูแบบบานเลื่อน (ป.6 จำนวน 1 ชุด)	4,000.00	1.2987	5,194.80	
	รวมค่างานต้นทุน	7,682,419.00			
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%	1,3020 - 1,3020 - 1.2987		(7682,419 - 5,000,000)	
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%			(10,000,000 - 5,000,000)	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%	1.29878			
	รวมค่าก่อสร้าง			9,977,157.48	

ขนาดหรือเนื้อที่รั้ว จำนวน 3,191.00 ม. เฉลี่ย 3,127 บาท/ม.

น.อ. 
(ประเสริฐ แสงจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. 
(ยุทธนา แสงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. 
(ปิยะวุฒิ กล้าอุไร)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แผนงาน /งาน / การทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงแนวรั้วชั้นใน รอบพื้นที่การบิน ที่ บม.4 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บม.4 แบบเลขที่ 680001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย แบบแผน ผอศ.ศษย.บม.4

เมื่อวันที่ 14

เดือน

ธ.ค.

พ.ศ.

2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปรับปรุงแนวรั้วชั้นใน รอบพื้นที่การบิน ที่ บม.4 จำนวน 1 งาน								
	- งานปรับพื้นที่	940	ตร.ม.	-	-	25	23,500	23,500	
	- งานตัดต้นไม้	1	ต้น	-	-	3,000	3,000	3,000	
	- ชุด-ถนกลับ ดินหลุมเสา	42	ลบ.ม.	-	-	150	6,300	6,300	
	- คอนกรีตหยาบ	12	ลบ.ม.	1,738	20,856	391	4,692	25,548	
	- คอนกรีต 240 Ksc. ทรงลูกบาศก์ (ฐานราก, เสา, คาน)	42	ลบ.ม.	1,813	76,146	391	16,422	92,568	
	- ทรายหยาบ	12	ลบ.ม.	367	4,404	91	1,092	5,496	
	- ไม้แบบ	220	ตร.ม.	320	70,400	133	29,260	99,660	
	- ตะปู	85	กก	60	5,100	-	-	5,100	
	- ลวดผูกเหล็ก	137	กก.	38	5,206	-	-	5,206	
	- เหล็ก RB 6 มม.	1,050	กก.	26	27,300	5	5,250	32,550	
	- เหล็ก DB 12 มม.	3,530	กก.	24	84,720	4	14,120	98,840	
	- เหล็กกรองใต้เสาพร้อมสลักเกลียว	160	ชุด	50	8,000	5	800	8,800	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 3" ยาว 6.00 ม.	69	ท่อน	1,883	129,927	564	38,916	168,843	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 2" ยาว 6.00 ม.	165	ท่อน	915	150,975	274	45,210	196,185	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเชิงของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เหล็ก L 40x40x3 มม.	22	ท่อน	308	6,776	95	2,090	8,866	
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	1,184	ตร.ม.	135	159,840	15	17,760	177,600	
	- ลวดทวนม	350	กก.	50	17,500	10	3,500	21,000	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันเคลือบเงา	750	ตร.ม.	75	56,250	35	26,250	82,500	
	- ฝาตะแกรงเหล็กระบายน้ำ	1	งาน	10,000	10,000		(ค่าของ+ค่าแรง)	10,000	
	รวมราคา ติดตั้งรั้วตาข่ายถัก เป็นเงิน				833,400		238,162	1,071,562	
2	งานรั้วตาข่ายถัก Sta B (ความยาว 830.00 ม.)								
	- งานร้อยรั้วตาข่ายและประตุตาข่ายของเดิม	243	ม.	-	-	150	36,450	36,450	
	- งานปรับพื้นที่	1,660	ตร.ม.	-	-	25	41,500	41,500	
	- งานตัดต้นไม้	3	ต้น	-	-	3,000	9,000	9,000	
	- ขุด-ถมกลับ ดินหลุมเสา	75	ลบ.ม.	-	-	150	11,250	11,250	
	- คอนกรีตหยาบ	15	ลบ.ม.	1,738	26,070	391	5,865	31,935	
	- คอนกรีต 240 Ksc. ทรงลูกบาศก์ (ฐานราก, เสา, คาน)	54	ลบ.ม.	1,813	97,902	391	21,114	119,016	
	- ทรายหยาบ	15	ลบ.ม.	367	5,505	91	1,365	6,870	
	- ไม้แบบ	400	ตร.ม.	320	128,000	133	53,200	181,200	
	- ตะปู	80	กก	60	4,800	-	-	4,800	
	- ลวดผูกเหล็ก	230	กก.	38	8,740	-	-	8,740	
	- เหล็ก RB 6 มม.	1,818	กก.	26	47,268	5	9,090	56,358	
	- เหล็ก DB 12 มม.	5,894	กก.	24	141,456	4	23,576	165,032	
	- เหล็กกรองใต้เสาพร้อมสลักเกลียว	290	ชุด	50	14,500	5	1,450	15,950	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 3" ยาว 6.00 ม.	116	ท่อน	1,883	218,428	564	65,424	283,852	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 2" ยาว 6.00 ม.	290	ท่อน	915	265,350	274	79,460	344,810	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เหล็ก L 40x40x3 มม.	27	ท่อน	308	8,316	95	2,565	10,881	
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	2,091	ตร.ม.	135	282,285	15	31,365	313,650	
	- ลวดหนาม	680	กก.	50	34,000	10	6,800	40,800	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันเคลือบเงา	1,420	ตร.ม.	75	106,500	35	49,700	156,200	
	รวมราคา รื้อถอนรื้อวางเดิม, ติดตั้งรั้วตาข่ายถัก เป็นเงิน				1,389,120		449,174	1,838,294	
3	งานรั้วตาข่ายถัก Sat C (ความยาว 19.00 ม.)								
	- งานปรับพื้นที่	38	ตร.ม.	-	-	25	950	950	
	- ชุด-ฉมกลีบ ดินหลุมเสา	2	ลบ.ม.	-	-	150	300	300	
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,738	1,738	391	391	2,129	
	- คอนกรีต 240 Ksc. ทรงลูกบาศก์ (ฐานราก, เสา, คาน)	2	ลบ.ม.	1,813	3,626	391	782	4,408	
	- ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	367	367	91	91	458	
	- ไม้แบบ	6	ตร.ม.	320	1,920	133	798	2,718	
	- ตะปู	3	กก	60	180	-	-	180	
	- ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	38	190	-	-	190	
	- เหล็ก RB 6 มม.	45	กก.	26	1,170	5	225	1,395	
	- เหล็ก DB 12 มม.	120	กก.	24	2,880	4	480	3,360	
	- เหล็กกรองใต้เสาพร้อมสลักเกลียว	8	ชุด	50	400	5	40	440	
	- ท่อเหล็กอวาล์งละสี 3" ยาว 6.00 ม.	4	ท่อน	1,883	7,532	564	2,256	9,788	
	- ท่อเหล็กอวาล์งละสี 2" ยาว 6.00 ม.	7	ท่อน	915	6,405	274	1,918	8,323	
	- เหล็ก L 40x40x3 มม.	2	ท่อน	308	616	95	190	806	
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	48	ตร.ม.	135	6,480	15	720	7,200	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเชิงของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ลวดหนาม	14	กก.	50	700	10	140	840	
	- ฟ้าสีกันสนิมและสีน้ำมันเคลือบเงา	30	ตร.ม.	75	2,250	35	1,050	3,300	
	รวมราคา วัสดุตั้งราคาขายปลีก เป็นเงิน				36,454		10,331	46,785	
4	งานรื้อวตาข่ายถัก Sat D (ความยาว 22.00 ม.)								
	- งานรื้อวตาข่ายของเดิม	10	ม.	-	-	150	1,500	1,500	
	- งานปรับพื้นที่	44	ตร.ม.	-	-	25	1,100	1,100	
	- ชุด-ถมกลับ ดินหลุมเสา	2	ลบ.ม.	-	-	150	300	300	
	- คอนกรีตทราย	1	ลบ.ม.	1,738	1,738	391	391	2,129	
	- คอนกรีต 240 Ks.c. ทรงสี่เหลี่ยม (ฐานราก, เสา, คาน)	2	ลบ.ม.	1,813	3,626	391	782	4,408	
	- ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	367	367	91	91	458	
	- ไม้แบบ	6	ตร.ม.	320	1,920	133	798	2,718	
	- ตะปู	2	กก	60	120	-	-	120	
	- ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	38	228	-	-	228	
	- เหล็ก RB 6 มม.	48	กก.	26	1,248	5	240	1,488	
	- เหล็ก DB 12 มม.	156	กก.	24	3,744	4	624	4,368	
	- เหล็กกรองใต้เสาพร้อมสลักเกลียว	9	ชุด	50	450	5	45	495	
	- ท่อเหล็กก๊อบปลั๊กสี่ 3" ยาว 6.00 ม.	4	ท่อน	1,883	7,532	564	2,256	9,788	
	- ท่อเหล็กก๊อบปลั๊กสี่ 2" ยาว 6.00 ม.	10	ท่อน	915	9,150	274	2,740	11,890	
	- เหล็ก L 40x40x3 มม.	2	ท่อน	308	616	95	190	806	
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	55	ตร.ม.	135	7,425	15	825	8,250	
	- ลวดหนาม	17	กก.	50	850	10	170	1,020	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันเคลือบเงา	40	ตร.ม.	75	3,000	35	1,400	4,400	
	- ฝาตะแกรงเหล็กระบายนํ้า	1	งาน	10,000	10,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,000	
	รวมราคา วัสดุของรับของเดิม, คิดตั้งราคาขายอีก เป็นเงิน				52,014		13,452	65,466	
5	งานรื้อตัวขายอีก Sat E (ความยาว 9.00 ม.)								
	- งานรื้อรื้อตัวขายของเดิม	9	ม.	-	-	150	1,350	1,350	
	- งานถากถางป่า	36	ตร.ม.	-	-	15	540	540	
	- งานตัดต้นไม้	6	ต้น	-	-	3,000	18,000	18,000	
	- งานปรับพื้นที่	18	ตร.ม.	-	-	25	450	450	
	- ชุด-ฉมกลับ ดินหลุมเสา	1	ลบ.ม.	-	-	150	150	150	
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,738	1,738	391	391	2,129	
	- คอนกรีต 240 Ksc. ทรงลูกบาศก์ (ฐานราก,เสา, คาน)	1	ลบ.ม.	1,813	1,813	391	391	2,204	
	- ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	367	367	91	91	458	
	- ไม้แบบ	2	ตร.ม.	320	640	133	266	906	
	- ตะปู	1	กก	60	60	-	-	60	
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	38	114	-	-	114	
	- เหล็ก RB 6 มม.	20	กก.	26	520	5	100	620	
	- เหล็ก DB 12 มม.	76	กก.	24	1,824	4	304	2,128	
	- เหล็กกรองใต้เสาพร้อมสลักเกลียว	4	ชุด	50	200	5	20	220	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 3" ยาว 6.00 ม.	2	ท่อน	1,883	3,766	564	1,128	4,894	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 2" ยาว 6.00 ม.	5	ท่อน	915	4,575	274	1,370	5,945	
	- เหล็ก L 40x40x3 มม.	1	ท่อน	308	308	95	95	403	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	22	ตร.ม.	135	2,970	15	330	3,300	
	- ลวดหนาม	9	กก.	50	450	10	90	540	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันเคลือบเงา	20	ตร.ม.	75	1,500	35	700	2,200	
	รวมราคา คิดตั้งราคาขายสุทธิ เป็นเงิน				20,845		25,766	46,611	
6	งานรั้วตาข่ายถัก Sat F (ความยาว 105.00 ม.)								
	- งานรั้วรั้วตาข่ายของเดิม	105	ม.	-	-	150	15,750	15,750	
	- งานปรับพื้นที่	210	ตร.ม.	-	-	25	5,250	5,250	
	- ชุด-ถมกลั๊บ ดินหลุมเสา	9	ลบ.ม.	-	-	150	1,350	1,350	
	- คอนกรีตทราย	5	ลบ.ม.	1,738	8,690	391	1,955	10,645	
	- คอนกรีต 240 Ksc. ทรงลูกบาศก์ (ฐานราก,เสา, คาน)	12	ลบ.ม.	1,813	21,756	391	4,692	26,448	
	- ทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	367	1,835	91	455	2,290	
	- ไม้แบบ	50	ตร.ม.	320	16,000	133	6,650	22,650	
	- ตะปู	10	กก	60	600	-	-	600	
	- ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	38	1,140	-	-	1,140	
	- เหล็ก RB 6 มม.	232	กก.	26	6,032	5	1,160	7,192	
	- เหล็ก DB 12 มม.	760	กก.	24	18,240	4	3,040	21,280	
	- เหล็กกรองใต้เสาพร้อมสลักเกลียว	40	ชุด	50	2,000	5	200	2,200	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 3" ยาว 6.00 ม.	17	ท่อน	1,883	32,011	564	9,588	41,599	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 2" ยาว 6.00 ม.	38	ท่อน	915	34,770	274	10,412	45,182	
	- เหล็ก L 40x40x3 มม.	6	ท่อน	308	1,848	95	570	2,418	
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	270	ตร.ม.	135	36,450	15	4,050	40,500	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ถาดหนาม	80	กก.	50	4,000	10	800	4,800	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันเคลือบเงา	185	ตร.ม.	75	13,875	35	6,475	20,350	
	รวมราคา วัสดุอุปกรณ์ของเดิม, ติดตั้งราวตาข่ายถัก เป็นเงิน				199,247		72,397	271,644	
7	งานราวตาข่ายถัก Sat G (ความยาว 111.00 ม.)								
	- งานร้อยราวตาข่ายของเดิม	111	ม.	-	-	150	16,650	16,650	
	- งานปรับพื้นที่	222	ตร.ม.	-	-	25	5,550	5,550	
	- ชุด-ฉมกลับ ดินหลุมเสา	8	ลบ.ม.	-	-	150	1,200	1,200	
	- คอนกรีตหยาบ	6	ลบ.ม.	1,738	10,428	391	2,346	12,774	
	- คอนกรีต 240 Ksc. ทรงแกบาศก์ (ฐานราก,เสา, คาน)	12	ลบ.ม.	1,813	21,756	391	4,692	26,448	
	- ทรายหยาบ	6	ลบ.ม.	367	2,202	91	546	2,748	
	- ไม้แบริง	50	ตร.ม.	320	16,000	133	6,650	22,650	
	- ตะปู	15	กก	60	900	-	-	900	
	- ถาดผูกเหล็ก	32	กก.	38	1,216	-	-	1,216	
	- เหล็ก RB 6 มม.	286	กก.	26	7,436	5	1,430	8,866	
	- เหล็ก DB 12 มม.	758	กก.	24	18,192	4	3,032	21,224	
	- เหล็กกรองใต้เสาพร้อมสลักเกลียว	45	ชุด	50	2,250	5	225	2,475	
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี 3" ยาว 6.00 ม.	16	ท่อน	1,883	30,128	564	9,024	39,152	
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี 2" ยาว 6.00 ม.	40	ท่อน	915	36,600	274	10,960	47,560	
	- เหล็ก L 40x40x3 มม.	6	ท่อน	308	1,848	95	570	2,418	
	- ถาดตาข่าย เบอร์ 10	280	ตร.ม.	135	37,800	15	4,200	42,000	
	- ถาดหนาม	90	กก.	50	4,500	10	900	5,400	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	200	ตร.ม.	75	15,000	35	7,000	22,000	
	รวมราคา รื้อถอนชั่วคราวเดิม, ติดตั้งราวตาข่ายถัก เป็นเงิน				206,256		74,975	281,231	
8	งานราวตาข่ายถัก Sat H (ความยาว 1,625.00 ม.)								
	- งานรื้อราวตาข่ายเดิม	1,625	ม.	-	-	150	243,750	243,750	
	- งานปรับพื้นที่	3,250	ตร.ม.	-	-	25	81,250	81,250	
	- ชุด-ถนกลับ ดินหลุมเสา	143	ลบ.ม.	-	-	150	21,450	21,450	
	- คอนกรีตพยาย	11	ลบ.ม.	1,738	19,118	391	4,301	23,419	
	- คอนกรีต 240 Ksc. ทรงลูกบาศก์ (ฐานราก,เสา, คาน)	162	ลบ.ม.	1,813	293,706	391	63,342	357,048	
	- ทรายพยาย	11	ลบ.ม.	367	4,037	91	1,001	5,038	
	- ไม้แบบ	600	ตร.ม.	320	192,000	133	79,800	271,800	
	- ตะปู	132	กก	60	7,920	-	-	7,920	
	- ลวดผูกเหล็ก	453	กก.	38	17,214	-	-	17,214	
	- เหล็ก RB 6 มม.	3,560	กก.	26	92,560	5	17,800	110,360	
	- เหล็ก DB 12 มม.	11,536	กก.	24	276,864	4	46,144	323,008	
	- เหล็กกรองใต้เสาพร้อมสลักเกลียว	570	ชุด	50	28,500	5	2,850	31,350	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 3" ยาว 6.00 ม.	220	ท่อน	1,883	414,260	564	124,080	538,340	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 2" ยาว 6.00 ม.	570	ท่อน	915	521,550	274	156,180	677,730	
	- เหล็ก L 40x40x3 มม.	55	ท่อน	308	16,940	95	5,225	22,165	
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	4,095	ตร.ม.	135	552,825	15	61,425	614,250	
	- ลวดหนาม	1,200	กก.	50	60,000	10	12,000	72,000	
	- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนขา	2,493	ตร.ม.	75	186,975	35	87,255	274,230	
	รวมราคา รื้อถอนชั่วคราวเดิม, ติดตั้งราวตาข่ายถัก เป็นเงิน				2,684,469		1,007,853	3,692,322	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
9	งานประติมากรรมช่วยถักแบบบานเปิดคู่ (ป.1 จำนวน 2 ชุด)								
	- ชุด-ถักกลับ ดินหลุมเสา	1	ลบ.ม.	-	-	150	150	150	
	- ทราวยหยาบรองฐาน	1	ลบ.ม.	367	367	91	91	458	
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,738	1,738	391	391	2,129	
	- คอนกรีต 240 ksc. (ฐานราก)	1	ลบ.ม.	1,813	1,813	391	391	2,204	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	15	กก.	26	390	5	75	465	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	35	กก.	24	840	4	140	980	
	- ไม้แบบ	10	ตร.ม.	320	3,200	133	1,330	4,530	
	- กุญแจล็อกประตู	2	ชุด	-	250	-	-	250	
	- ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	38	190	-	-	190	
	- ตะปู	5	กก.	60	300	-	-	300	
	- ท่อเหล็กออบสี่เหลี่ยม 2" ยาว 6.00 ม.	7	ฟอน	915	6,405	274	1,918	8,323	
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	25	ตร.ม.	135	3,375	15	375	3,750	
	- จับสี่เหลี่ยม เสา	16	ม.	25	400	20	320	720	
- ฉาบปูนเสา	8	ตร.ม.	65	520	70	560	1,080		
- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	15	ตร.ม.	75	1,125	35	525	1,650		
- เหล็ก L 40x40x3 มม.	2	ฟอน	308	616	95	190	806		
- ลวดหนาม	4	กก.	50	200	10	40	240		
- ชุดตุ๊กล่อ	2	ชุด	480	960	80	160	1,120		
- บูทเหล็ก 2 นิ้ว	6	ชุด	180	1,080	80	480	1,560		
รวมราคา งานประติมากรรม เป็นเงิน					23,769		7,136	30,905	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
10	งานประติมากรรมลายฉลุแบบบานเปิดคู่ (ป.2 จำนวน 11 ชุด)								
	- ชุด-ฉลุกลับ ดินหลุมเสา	6	ลบ.ม.	-	-	150	900	900	
	- ทรายหยาบรองฐาน	2	ลบ.ม.	367	734	91	182	916	
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,738	3,476	391	782	4,258	
	- คอนกรีต 240 Ksc. (ฐานราก)	6	ลบ.ม.	1,813	10,878	391	2,346	13,224	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	175	กก.	26	4,550	5	875	5,425	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	395	กก.	24	9,480	4	1,580	11,060	
	- ไม้แบบ	50	ตร.ม.	320	16,000	133	6,650	22,650	
	- ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	38	760	-	-	760	
	- ตะปู	15	กก.	60	900	-	-	900	
	- ฤกษ์แจลือกประตู	11	ชุด	250	2,750	-	-	2,750	
	- ท่อเหล็กอานสีกะสี 2" ยาว 6.00 ม.	60	ท่อน	915	54,900	225	13,500	68,400	
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	180	ตร.ม.	135	24,300	15	2,700	27,000	
- จับซีเมนต์	180	ม.	25	4,500	20	3,600	8,100		
- ฉาบปูนเสา	95	ตร.ม.	65	6,175	70	6,650	12,825		
- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	160	ตร.ม.	75	12,000	35	5,600	17,600		
- เหล็ก L 40x40x3 มม.	6	ท่อน	308	1,848	95	570	2,418		
- ลวดหนาม	78	กก.	50	3,900	10	780	4,680		
- ชุดลูกล้อ	22	ชุด	480	10,560	80	1,760	12,320		
- ปูพเหล็กล 2 นิ้ว	88	ชุด	180	15,840	80	7,040	22,880		
รวมราคา งานประตู เป็นเงิน				183,551		55,515		239,066	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
11	งานประตูด้ายถักแบบบานเปิดเดี่ยว (ป.3 จำนวน 1 ชุด)	- ฤกษ์เหล็กประตู	1	ชุด	-	250	-	-	250		
		- ท่อเหล็กอวบน้ำ 2" ยาว 6.00 ม.	2	ท่อน	915	1,830	274	548	2,378		
		- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	3	ตร.ม.	135	405	15	45	450		
		- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	4	ตร.ม.	75	300	35	140	440		
		- ปูนเหล็ก 2 นิ้ว	3	ชุด	180	540	80	240	780		
		รวมราคา งานประตู เป็นเงิน					3,325		973	4,298	
		12	งานประตู (บานเลื่อนคู่) (ป.4 จำนวน 1 ชุด)	- ชุด-ถนกลับ คินหลุมเสา (ขนาด 0.80x0.80x0.70 ม.)	1	ลบ.ม.	-	-	180	180	180
- ทรายหยาบรองฐาน	1			ลบ.ม.	452	452	60	60	512		
- คอนกรีตหยาบ	1			ลบ.ม.	1,943	1,943	316	316	2,259		
- คอนกรีต 240 ksc. (ฐานราก)	1			ลบ.ม.	1,750	1,750	300	300	2,050		
- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	8			กก.	26	208	5	40	248		
- เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	36			กก.	24	864	4	144	1,008		
- เหล็กวางรถไฟขนาด 8.94 กก./ม.	107			กก.	19	2,033	4	428	2,461		
- ไม้แบบ	5			ตร.ม.	320	1,600	100	500	2,100		
- ลวดผูกเหล็ก	2			กก.	38	76	-	-	76		
- ตะปู	2			กก.	28	56	-	-	56		
- ท่อเหล็กอวบน้ำ 2" ยาว 6.00 ม.	5	ท่อน	915	4,575	225	1,125	5,700				
- เหล็กต้นสี่เหลี่ยม 1" x 1" บิดเกลียว	4	ท่อน	1,262	5,048	378	1,512	6,560				

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 3/4"x3/4"	34	พ่อน	125	4,250	35	1,190	5,440	
	- เหล็กท่อนรูปกรวยเหลี่ยมทรงปิรามิด	34	ท้าว	300	10,200	120	4,080	14,280	
	- เหล็กแบน (Steel Flat Bar) ขนาด 50 มม. ทน 6 มม.	4	เส้น	355	1,420	120	480	1,900	
	- จับซีม เสา	16	ม.	25	400	20	320	720	
	- ฉาบปูนเสา	3	ตร.ม.	65	195	70	210	405	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	25	ตร.ม.	75	1,875	35	875	2,750	
	- ชุดลูกล้อ	6	ชุด	450	2,700	100	600	3,300	
	- บุพเหล็ก 2 นิ้ว	12	ชุด	150	1,800	80	960	2,760	
	รวมราคา งานเปลี่ยนคู่ เป็นเงิน				41,445		13,320	54,765	
13	งานซ่อมแซมประตูขาถักแบบเลื่อน (ป.5 จำนวน 1 ชุด)								
	- ประตูของเดิม ปรับขนาดประตูใหม่เปลี่ยนลูกล้อและทาสีกันสนิมพร้อมอุปกรณ์								
	- ญอญแจล็อกประตู	5	ชุด	250	1,250	-	-	1,250	
	- ท่อเหล็กออบสี่กัะสี่ 2" ยาว 6.00 ม.	11	พ่อน	915	10,065	225	2,475	12,540	
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10	40	ตร.ม.	135	5,400	15	600	6,000	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	32	ตร.ม.	75	2,400	35	1,120	3,520	
	- ชุดลูกล้อ	16	ชุด	680	10,880	80	1,280	12,160	
	รวมราคา งานซ่อมแซมประตูขาถักแบบเลื่อน เป็นเงิน				29,995		5,475	35,470	
14	งานซ่อมแซมประตูแบบบานเลื่อน (ป.6 จำนวน 1 ชุด)								
	- ประตูของเดิม ทาสีกันสนิมและเปลี่ยนอุปกรณ์	1	ชุด	-	-	4,000	4,000	4,000	
	รวมราคา งานซ่อมแซมประตูแบบบานเลื่อน เป็นเงิน				-		4,000	4,000	