

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารของจุดอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ (อาคารหมายเลข ๑๑๔๖) ที่ กองบิน ๔ ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงอาคารของจุดอากาศยาน ๖ (อาคารหมายเลข ๑๑๔๖) ที่ กองบิน ๔ ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน และมีพื้นที่รวม ๙๘๘ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นาวาอากาศเอก ประเสริฐ แสงจันทร์
 - ๗.๒ นาวาอากาศตรี ปิยะ มาร์ตัน
 - ๗.๓ นาวาอากาศโท ปิยะวุฒิ กล้าอุไร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สน.คณก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง บ.น.๔ (โทร.๕-๓๔๘๖)

ที่ ๓/๖๘

วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๘

เรื่อง พิจารณาราคากลางงานปรับปรุงอาคารของจอดอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ (อาคารหมายเลข ๑๑๔๖) ที่ กองบิน ๔ ตำบลตาคี อำเภอดาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน

เรียน ผบ.บ.น.๔

๑. ตามคำสั่ง บ.น.๔ (เฉพาะ) ที่ ๗๖ ลง ๑๗ มิ.ย.๖๘ แต่งตั้งให้กระผม น.อ.ประเสริฐ แสงจันทร์, น.ต.ปิยะ มรัตน์ และ น.ท.ปิยะวุฒิ กล้าอุไร เป็น คณก.กำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารของจอดอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ (อาคารหมายเลข ๑๑๔๖) ที่ กองบิน ๔ ตำบลตาคี อำเภอดาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน นั้น

๒. คณก.กำหนดราคากลางตรวจสอบแล้ว หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ปฏิบัติ ตามประกาศ คณก.กำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลง ๑๙ ต.ค.๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

๓. คณก.กำหนดราคากลางตรวจสอบและพิจารณารายการประมาณราคาพร้อมรายละเอียด โดยปฏิบัติตามข้อ ๒ แล้ว โดยใช้วงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการ ดำเนินการจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารของจอดอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ (อาคารหมายเลข ๑๑๔๖) ที่ กองบิน ๔ ตำบลตาคี อำเภอดาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน แบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

น.อ. ป. ประเสริฐประธานกรรมการ
น.ต. ปิยะ มรัตน์กรรมการ
น.ท. ปิยะวุฒิ กล้าอุไรกรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางได้

น.อ. ๐๐๓

ผบ.บ.น.๔

๑๕ ก.ค.๖๘

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารของจอดอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 402 กองบิน 4 (อาคารหมายเลข 1146)
ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4

แบบเลขที่ 680009

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารของจอดอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 402 กองบิน 4 (อาคารหมายเลข 1146) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน	2,200,027.39	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ราคากลาง	2,200,027.39	
		2,200,000.00	
	ราคากลาง (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)		

น.อ.

(ประเสริฐ แสงจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.

(ปิยะ มาร์ติน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.

(ປິຍະວຸໄສ ກລ້າວໄຮ)

กรรมกรและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารของจอตอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 402 กองบิน 4 (อาคารหมายเลข 1146)
ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคลี อำเภوتاคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4

แบบเลขที่ 680009

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4


แบบปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	1,685,070.00	1.3056	2,200,027.39	
	รวมค่างานต้นทุน	1,685,070.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,200,027.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 988 ตร.ม. เฉลี่ย 2,227 บาท/ตร.ม.

น.อ. 
(ประเสริฐ แสงจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. 
(ปิยะ มาร์ตัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. 
(ปิยะวุฒิ กล้าอุไร)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

ตำบลตลิ่ง อำเภอตลิ่ง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารของจตุรพักตรพิมาน ฝ่ายการช่าง ผู้งบปี 402 กองปี 4 (อาคารหมายเลข 1146) ที่ กองปี 4

ตำบลตลิ่ง อำเภอตลิ่ง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 680009

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองพัสดุ

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองปี 4

เมื่อวันที่ 14

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ.

2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานสถาปัตยกรรม									
	งานรื้อถอน									
	- ลอกแนว Joint เดิม	542	ม.	-	-	20	10,840		10,840	
	งานพื้น									
	- ทาสีเส้นถนน Traffic Paint	125	ตร.ม.	380	47,500	(ค่าของ+ค่าแรง)			47,500	
	- ทำแนว Joint ยิงด้วย Pu selant	542	ม.	230	124,660	(ค่าของ+ค่าแรง)			124,660	
	งานผนัง									
	- ผ.1 ผนังเหล็กยึดลอนเคลือบสี	105	ตร.ม.	320	33,600	70	7,350		40,950	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	1	งาน	3,000	3,000	-	-		3,000	
	งานฝ้าเพดานตะแกรงกันนก เหล็กฉีก XS-32 ทำสีหน้า พร้อมโครงคร่าวเหล็กทำสี									
	- ตะแกรงกันนก เหล็กฉีก XS-32	1,296	ตร.ม.	415	537,840	150	194,400		732,240	

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารของจัดอาคารศาน ฝ่ายการช่าง ผู้งบ 402 กองบิน 4 (อาคารหมายเลข 1146) ที่ กองบิน 4

ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.4 แบบเลขที่ 680009

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4 เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38x75x2.3 มม.	259	ท่อน	1,080	279,720	300	77,700	357,420	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 19x19x1.2 มม.	448	ท่อน	220	98,560	100	44,800	143,360	
	- เหล็กฉาก ขนาด 25x25x3.0 มม.	5	ท่อน	220	1,100	100	500	1,600	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	1	งาน	28,000	28,000	-	-	28,000	
	งานทาสี								
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เทียว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เทียว	1,750	ตร.ม.	75	131,250	35	61,250	192,500	
	งานอื่น ๆ								
	- งานแผ่นป้ายประวัติอาคารห้องเหลือหรือสแตเลส ตาม	1	แผ่น	3,000	3,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000	
	รวมงานสถาปัตยกรรมเป็นเงิน				1,288,230		396,840	1,685,070	