

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงคูคลองระบายน้ำ ฝู่งบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ ที่ กองบิน ๔ ตำบลตาดคี อำเภอตาดคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานดาดคอนกรีตรางระบายน้ำ zone a, งานดาดคอนกรีตรางระบายน้ำ zone b และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๓๓๓ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ พร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ ม่วงเรือง
  - ๗.๒ นาวาอากาศตรี ปิยะ มาร์ตัน
  - ๗.๓ นาวาอากาศตรี อำนาจ นิ่มนวล





กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงकुคูลองระบายน้ำ ฝุงบิน 401 กองบิน 4 ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคลลิ่ง อำเภอตาคลลิ่ง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4 แบบเลขที่ 690006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองพิทพอกาศ

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่ 6 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>ปรับปรุงकुคูลองระบายน้ำ ฝุงบิน 401 ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคลลิ่ง อำเภอตาคลลิ่ง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน</b>									
1.1	คาคคอกนกรัศรางระบายน้ำ zone a ความยาว 300 ม.								
	- งานถากถางปรับพื้นที่	1,450	ตร.ม.	-	-	20	29,000	29,000	
	- ดินถม	310	ลบ.ม.	343	106,330	99	30,690	137,020	
	- ดินถม เมื่อ 60%	188	ลบ.ม.	343	64,484	-	-	64,484	
	- ปรับแต่ง SLOPE หน้าดิน	3,300	ตร.ม.	-	-	5	16,500	16,500	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม#	3,300	ตร.ม.	35	115,500	5	16,500	132,000	
	- ไม้แบบ	110	ตร.ม.	320	35,200	113	12,430	47,630	
	- ตะปู	50	กก	40	2,000	-	-	2,000	
	- คอนกรีต 240 KSC (CUBE)	340	ลบ.ม.	1,813	616,420	398	135,320	751,740	
	- ทรายเทขาย	175	ลบ.ม.	374	65,450	91	15,925	81,375	
	- หยอดยาง Joint	1,200	ม.	35	42,000	10	12,000	54,000	
	<b>รวมราคา คาคคอกนกรัศรางระบายน้ำ zone a เป็นเงิน</b>				<b>1,047,384</b>		<b>268,365</b>	<b>1,315,749</b>	
1.2	คาคคอกนกรัศรางระบายน้ำ zone b ความยาว 33 ม.								
	- งานถากถางปรับพื้นที่	200	ตร.ม.	-	-	20	4,000	4,000	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม#	220	ตร.ม.	35	7,700	5	1,100	8,800	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ไม้แฉง	30	ตร.ม.	320	9,600	113	3,390	12,990	
	- ตะปู	15	กก	40	600	-	-	600	
	- คอนกรีต 240 KSC (CUBE)	32	ลบ.ม.	1,813	58,016	398	12,736	70,752	
	- ทรายทราย	25	ลบ.ม.	374	9,350	91	2,275	11,625	
	- ทยอดยาง Joint	425	ม.	35	14,875	10	4,250	19,125	
	<b>รวมราคา คาคอนกรีตรางระบายน้ำ zone b เป็นเงิน</b>				<b>100,141</b>		<b>27,751</b>	<b>127,892</b>	