

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารหมู่สหกรรม หมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ (อาคารหมายเลข ๒๓๒๕) ที่ กองบิน ๔ ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานสถาปัตยกรรม, งานระบบประปาและสุขาภิบาล, งานไฟฟ้าภายใน-ภายนอก, งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๓๙๖ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ.ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕ (ข)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร.๔) จำนวน ๑๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ ม่วงเรือง
 - ๗.๒ นาวาอากาศตรี ปิยะ มาร์ตัน
 - ๗.๓ นาวาอากาศตรี อำนาจ นิ่มนวล

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมู่สหกรรม หมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน
 กองบิน 4 (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอดาคี จังหวัดนครสวรรค์
 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4

แบบเลขที่ 690012

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

แบบปร.4 และปร.5(ข) ที่แนบ จำนวน 12 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 17 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	863,772.00	1.3059	1,127,999.85	
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	157,461.00	1.3059	205,628.31	
4	งานไฟฟ้าภายใน-ภายนอก	443,425.00	1.3059	579,068.70	
	รวมค่างานต้นทุน	1,464,658.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.....%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.....%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.....%			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,912,696.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 396 ตร.ม. เฉลี่ย 4,830 บาท/ตร.ม.

น.อ. 
 (ณัฐพล ม่วงเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. 
 (ปิยะ มาร์ตัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. 
 (อำนาจ นิ่มนวล)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารหมู่ผู้พักกรม หมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน
 (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคูลี อำเภอตาคูลี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมู่ผู้พักกรม หมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4

ตำบลตาคูลี อำเภอตาคูลี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.4 แบบเลขที่ 690012

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4 เมื่อวันที่ 17 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นโพลีเอทิลีน	108	ตร.ม.	-	-	150	16,200	16,200	
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	372	ตร.ม.	-	-	50	18,600	18,600	
	- รื้อถอนเครื่องดูดควัน	1	ชุด	-	-	500	500	500	
	- รื้อถอนฝาตะแกรงรางน้ำในโรงครัว	8.70	ม.	-	-	100	870	870	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	150	ตร.ม.	-	-	25	3,750	3,750	
	- รื้อถอนผนังกระจกเบื้อง	175	ตร.ม.	-	-	35	6,125	6,125	
	- รื้อถอนปรับปรุงอากาศ	2	ชุด	-	-	1,000	2,000	2,000	
	- รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	1	ชุด	-	-	5,000	5,000	5,000	
	- รื้อถอนถังตกไขมัน	3	ชุด	-	-	700	2,100	2,100	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารหมู่ผู้พักกรม หมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 5/14
 (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคูลี อำเภอตาคูลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมู่ผู้พักกรม หมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคูลี อำเภอตาคูลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 690012

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4 เมื่อวันที่ 17 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- รื้อถอนระบบท่อประปา-สุขาภิบาล	1	งาน	-	-	3,000	3,000	3,000	
	- รื้อถอนพนั คสล.	46	ตร.ม.	-	-	97	4,462	4,462	
	- รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ส่งคืนคลัง	1	งาน	-	-	2,000	2,000	2,000	
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกรีตลอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคานาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน	372	ตร.ม.	680	252,960	70	26,040	279,000	
	- FLASHING สันหลังคาเหล็กกรีตลอน	45	ม.	210	9,450	55	2,475	11,925	
	- FLASHING หน้าจั่วเหล็กกรีตลอน	35	ม.	180	6,300	55	1,925	8,225	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารหมู่สหกรณ์ กอรัยสนับสุนน กองพันทหารอากาศโยธิน
 (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 6/14

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมู่สหกรณ์ หมวดพลอากาศ กอรัยสนับสุนน กองพันทหารอากาศโยธิน (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4
 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 690012

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4 เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8" ไม้ปิดลอน 6" พร้อมทาสี	100	ม.	250	25,000	75	7,500	32,500	
	งานผิวพื้น								
	- พ.1 ผิวพื้นโพลีเอสเตอร์ ป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.(รวมชั้นความชื้น)	108	ตร.ม.	900	97,200	(ค่าของ+ค่าแรง)		97,200	
	งานฝ้าเพดาน							-	
	- ผ.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดทน ความชื้น หนา 9 มม. โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี	105	ตร.ม.	335	35,175	75	7,875	43,050	
	- ผ.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ หนา 9 มม. โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี	40	ตร.ม.	292	11,680	75	3,000	14,680	
	- ผ.3 ฝ้าเพดานโพลีเอสเตอร์ชนิดมีรูระบายอากาศ หนา 4 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	48	ตร.ม.	255	12,240	95	4,560	16,800	
	- ไม้มอบฝ้าเพดานขนาด 1/2"x2"	120	ม.	23	2,760	45	5,400	8,160	

(อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคูลี อำเภอตาคูลี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมู่สหกรรม หมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสุนน กองพันทหารอากาศโยธิน (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4

ตำบลตาคูลี อำเภอตาคูลี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.4 แบบเลขที่ 690012

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่ ๒๖

เดือน

พ.ย.

พ.ศ.

2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 0.6x1.2ม. ใส่หลอด LED 2 x 16-22 W. ชนิดฝังฝ้าเพดาน มีแผ่นสะท้อนแสงอุณหภูมิเย็นมีชุดแฉงา 87% และตะแครงหน้าอุณหภูมิเย็น อุปกรณ์ครบชุด	16	ชุด	4,000	64,000	300	4,800	68,800	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 0.3x1.2 ม ใส่หลอด LED ขนาด 16-22 W. กันน้ำกันฝุ่น IP65 แบบติดตั้ง อุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	2,180	8,720	300	1,200	9,920	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 0.3x1.2 ม ใส่หลอด LED ขนาด 16-22 W. มีหน้ากากลอกแบบติดตั้ง อุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	2,600	5,200	300	600	5,800	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1	งาน	2,500	2,500	500	500	3,000	
	วัสดุและเต้ารับ							-	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องโลหะและฝา แบบ 1 ช่อง	5	ชุด	120	600	60	300	900	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องโลหะและฝา แบบ 2 ช่อง	4	ชุด	150	600	60	240	840	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปรับปรุงอาคารหมู่สหกรณ์ หมวดพลาธิการ กอรัยสนับสุนน กองพันทหารอากาศโยธิน

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 10/14

(อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคูลี อำเภอตาคูลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมู่สหกรณ์ หมวดพลาธิการ กอรัยสนับสุนน กองพันทหารอากาศโยธิน (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4

ตำบลตาคูลี อำเภอตาคูลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 690012

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4 เมื่อวันที่ 17 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องโลหะและฝา แบบ 3 ช่อง	1	ชุด	185	185	70	70	255	
	- สวิตซ์ทางเดียว ชนิดมีไฟพร้อมกล่อง Fs Boxและฝา แบบ 1 ช่อง	6	ชุด	250	1,500	100	600	2,100	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องโลหะและฝา	13	ชุด	240	3,120	80	1,040	4,160	
	- เต้ารับพัดลมดูด (ปลั๊ก+Ground เตี่ยว) Fs Box	6	ชุด	200	1,200	80	480	1,680	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1	งาน	3,000	3,000	-	-	3,000	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	10	ท่อน	125	1,250	60	600	1,850	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	28	ท่อน	90	2,520	55	1,540	4,060	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	4	ท่อน	575	2,300	150	600	2,900	
	- รางวางสายโลหะ ขนาด 3 x 4 นิ้ว 2.40 เมตร	4	ท่อน	420	1,680	90	360	2,040	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารหมู่สหกรรม หมวดพลาสติกการ กอรัยสนับสนุน กอพนทหารอากาศโยธิน
 (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กอบิน 4 ตำบลตาคลล อําเภอตาคลล จงหวัดนครสวรรค์ จํานวน 1 งาน
 แบบ ปร.4 แผนท 11/14

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมู่สหกรรม หมวดพลาสติกการ กอรัยสนับสนุน กอพนทหารอากาศโยธิน (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กอบิน 4
 ตำบลตาคลล อําเภอตาคลล จงหวัดนครสวรรค์ จํานวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บม.4 แบบเลขท 690012

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กอบิน 4

คํานวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กอบิน 4 เมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จํานวน	หน่วย	คําคงมูลคงของ		คําคงแรง		คําคงคุดและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จํานวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จํานวนเงิน (บาท)		
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1	งาน	3,000	3,000	-	-	3,000	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน THW ขนาด 35 ตร.มม.	100	ม.	165	16,500	30	3,000	19,500	
	- สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน THW ขนาด 4 ตร.มม.	8	ม้วน	1,430	11,440	1,000	8,000	19,440	
	- สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	10	ม้วน	945	9,450	600	6,000	15,450	
	- สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	12	ม้วน	680	8,160	500	6,000	14,160	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1	งาน	5,000	5,000	-	-	5,000	
	งานระบบเครื่องกลแผงควบคุม								
	- สวิทช์ลํับกับนํ้า 30A.	2	ตัว	650	1,300	350	700	2,000	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	10	ม้วน	850	8,500	350	3,500	12,000	
	- ท่อ EMT Ø 1/2 นิ้ว ยาวทอนละ 3 ม.	20	ทอน	145	2,900	90	1,800	4,700	

(อาคารหมายเลข 2325) ที่ กอพนิน 4 ตำบลตาคลล อําเภอตาคลล จงหวัดนครสวรรค์ จํานวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมู่ผู้ทกรรม หมวดพลาธิการ ก่อรอยสนับสุนน กอพนัทพารอากาศโยธิน (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กอพนิน 4

ตำบลตาคลล อําเภอตาคลล จงหวัดนครสวรรค์ จํานวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.4 แบบเลขที่ 690012

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กอพนิน 4

คํานวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กอพนิน 4 เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จํานวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จํานวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จํานวนเงิน (บาท)		
	- น้ํายา R32	1	งาน	5,000	5,000	70	70	5,070	
	- ชุดเครื่องตัดควมสแตนเลสหนา 1.2 มม. 304 (มอเตอร์ขนาด 2 แรง (HP), ปลอกสวิตซ์, ระบบแผงวงจรไฟฟ้า)	1	งาน	195,000	195,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		195,000	
	- งานเจาะผนังติดตั้งพัดลมระบายอากาศ	1	งาน	5,000	5,000	3,500	3,500	8,500	
	- ซ่อมแซมระบบท่อน้ําส่งแก๊สเพื่อประกอบอาหาร	1	งาน	5,000	5,000	3,500	3,500	8,500	
	- อุปกรณ์ประกอบกรติดตั้งและอื่น ๆ	1	งาน	3,000	3,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอก เป็นเงิน			393,625			49,800	443,425	
4	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 1.3.5 ขนาด Ø 25 มม.	6	ท่อน	109	654	80	480	1,134	
	- ท่อระบายน้ําสีโครก ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม.	5	ท่อน	757	3,785	192	960	4,745	
	- ท่อระบายน้ําสีโครก ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 150 มม.	8	ท่อน	1,430	11,440	408	3,264	14,704	
	- ตะแกรงน้ําทั้งสแตนเลส ขนาด dia. 100 มม.	5	อัน	520	2,600	200	1,000	3,600	

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมู่ผู้พักกรม หมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสุนน กองพันทหารอากาศโยธิน (อาคารหมายเลข 2325) ที่ กองบิน 4

ตำบลตาคูลี อำเภอตาคูลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 690012

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4 เมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
รวมราคางาน ระบบสุขภาพ เป็นเงิน					139,417		18,044	157,461	
5	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน (Split Type) ขนาด 18,000 บีทียู/ชม.	2	เครื่อง	26,729	53,458	(ค่าของ + ค่าแรง)		53,458	
	- พัดลมระบายอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด 8"	6	เครื่อง	1,190	7,140	345	2,070	9,210	
	- พัดลมยุดตาสาหกรรมติดตั้ง 25 นิ้ว พร้อมตู้รับไฟฟ้า พร้อมกล่อง และฝา Fs Box	4	เครื่อง	3,590	14,360	345	1,380	15,740	
	- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 6A 20B ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหัว (มีตู้เก็บ 2 ถัง) ตาม มอก. 332-2537	1	ชุด	3,271	3,271	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,271	
รวมราคา งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล เป็นเงิน					78,229		3,450	81,679	