

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ส่วนที่ ๒) แพนกคั้งแสง ๓ กงคั้งแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ กองบิน ๔ ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๒๕๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานการทาง และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๑๑,๖๑๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖,๒๕๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นาวาอากาศเอก จีรนารถ ณ บางช้าง
 - ๗.๒ นาวาอากาศโท ยุทธนา แสงทอง
 - ๗.๓ นาวาอากาศโท ปิยะวุฒิ กล้าอุไร

ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคีลี อำเภอตาคีลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน / งาน การทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ส่วนที่ 2) แผนกคลังแสง 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคีลี อำเภอตาคีลี

จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4 แบบเลขที่ 690023

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4 เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ๕.ค. พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1 งานการทาง									
Sta. A 0+000 --Sta. A 1+335 กว้าง 6 ม. ความยาว 1,335 ม.									
	- งานถมดินข้างละ 2 เมตร	5,340	ตร.ม.	-	-	10	53,400	53,400	
	- งานซ่อมผิวถนน AC	1	งาน	200,000	200,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		200,000	
	- ยาง TACK COAT (CRS-2)	8,150	ตร.ม.	28	228,200	7	57,050	285,250	
	- ปูผิวถนน AC หนา 0.05 ม.	8,150	ตร.ม.	280	2,282,000	20	163,000	2,445,000	
	- หมุดสะท้อนแสง	116	ชุด	180	20,880	20	2,320	23,200	
	- ฟันสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	310	ตร.ม.	320	99,200	(ค่าของ+ค่าแรง)		99,200	
	- ฟันสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	158	ตร.ม.	320	50,560	(ค่าของ+ค่าแรง)		50,560	
รวมราคา งานผิวจราจร Sta. A เป็นเงิน				2,880,840			275,770	3,156,610	

รายละเอียดประมาณการ

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ส่วนที่ 2) แผนกคลังแสง 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

แบบ ปร.4 แผนที่ 4/4

ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน การทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ส่วนที่ 2) แผนกคลังแสง 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี

จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4 แบบเลขที่ 690023

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย แบบแผน ผนวกช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่ ๑๗

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2 งานการทาง									
Sta. B 0+000 -- Sta. B 0+600 กว้าง 6 ม. ความยาว 600 ม.									
	- งานฉากระเบียงข้างละ 2 เมตร	2,400	ตร.ม.	-	-	10	24,000	24,000	
	- งานซ่อมผิวถนน AC	1	งาน	90,000	90,000	(ค่าของ+ค่าแรง)	90,000	90,000	
	- ยาง TACK COAT (CRS-2)	3,700	ตร.ม.	28	103,600	7	25,900	129,500	
	- ปูผิวถนน AC หนา 0.05 ม.	3,700	ตร.ม.	280	1,036,000	20	74,000	1,110,000	
	- หมดสะท้อนแสง	50	ชุด	180	9,000	20	1,000	10,000	
	- ฟันสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	135	ตร.ม.	320	43,200	(ค่าของ+ค่าแรง)	43,200	43,200	
	- ฟันสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	76	ตร.ม.	320	24,320	(ค่าของ+ค่าแรง)	24,320	24,320	
รวมราคา งานผิวจราจร Sta. B เป็นเงิน				1,306,120			124,900	1,431,020	