

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ส่วนที่ ๑) แผนกคลังแสง ๓ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ กองบิน ๔ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๒๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานการทาง และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๗,๕๑๒ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓,๘๒๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นาวาอากาศเอก อาณัติ สิงห์เมืองพล
 - ๗.๒ นาวาอากาศโท ยุทธนา แสงทอง
 - ๗.๓ นาวาอากาศโท ปิยะวุฒิ กล้าอุไร

ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน/งาน การทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ส่วนที่ 1) แผนกคลังแสง 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี

จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4 แบบเลขที่ 690022

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่

๑๓

เดือน

ม.ค.

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1									
งานการทาง									
Sta. A1 0+000 --Sta. A1 0+500 กว้าง 6 ม. ความยาว 500 ม.									
	- งานฉาบผิวข้างละ 2 เมตร	2,000	ตร.ม.	-	-	10	20,000	20,000	
	- งานซ่อมผิวถนน AC	1	งาน	100,000	100,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		100,000	
	- ยาง TACK COAT (CRS-2)	3,000	ตร.ม.	28	84,000	7	21,000	105,000	
	- ปูผิวถนน ACหนา 0.05 ม.	3,000	ตร.ม.	280	840,000	10	30,000	870,000	
	- หุ้มตะท่อนแสง	42	ชุด	180	7,560	20	840	8,400	
	- พันสีเทอริโมพลาสติกสีขาว	100	ตร.ม.	320	32,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		32,000	
	- พันสีเทอริโมพลาสติกสีเหลือง	50	ตร.ม.	320	16,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		16,000	
รวมราคา งานผิวจราจร Sta. A1 เป็นเงิน				1,079,560			71,840	1,151,400	
2									
งานการทาง									
Sta. A2 0+000 -- Sta. A2 0+300 กว้าง 6 ม. ความยาว 300 ม.									
	- งานฉาบผิวข้างละ 2 เมตร	1,200	ตร.ม.	-	-	10	12,000	12,000	
	- งานซ่อมผิวถนน AC	1	งาน	80,000	80,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		80,000	
	- ยาง TACK COAT (CRS-2)	1,800	ตร.ม.	28	50,400	7	12,600	63,000	

ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน การทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ที่ถักคอนกรีต (ส่วนที่ 1) แผนกคลังแสง 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี

จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4 แบบเลขที่ 690022

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่ ๑๓

เดือน เดือน

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ปลูกถนน AC ทหนา 0.05 ม.	1,800	ตร.ม.	280	504,000	20	36,000	540,000	
	- หมดสะท้อนแสง	26	ชุด	180	4,680	20	520	5,200	
	- ฟื้นสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	60	ตร.ม.	320	19,200		(ค่าของ+ค่าแรง)	19,200	
	- ฟื้นสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	30	ตร.ม.	320	9,600		(ค่าของ+ค่าแรง)	9,600	
รวมราคา งานผิวจราจร Sta. A2 เป็นเงิน				667,880			61,120	729,000	
3	งานการทาง								
Sta. A3 0+000 – Sta. A3 0+250 กว้าง 6 ม. ความยาว 250 ม.									
	- งานฉากล้างป่าข้างละ 2 เมตร	1,000	ตร.ม.	-	-	10	10,000	10,000	
	- งานซ่อมผิวถนน AC	1	งาน	64,000	64,000		(ค่าของ+ค่าแรง)	64,000	
	- ยาง TACK COAT (CRS-2)	1,500	ตร.ม.	23	34,500	6	9,000	43,500	
	- ปลูกถนน AC ทหนา 0.05 ม.	1,500	ตร.ม.	280	420,000	20	30,000	450,000	
	- หมดสะท้อนแสง	21	ชุด	180	3,780	20	420	4,200	
	- ฟื้นสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	50	ตร.ม.	320	16,000		(ค่าของ+ค่าแรง)	16,000	
	- ฟื้นสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	27	ตร.ม.	320	8,640		(ค่าของ+ค่าแรง)	8,640	
รวมราคา งานผิวจราจร Sta. A3 เป็นเงิน				546,920			49,420	596,340	

ที่ กองบิน 4 ตำบลศาลี อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน การทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ส่วนที่ 1) แผนกคลังแสง 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ กองบิน 4 ตำบลศาลี อำเภอตากดี

จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4 แบบเลขที่ 690022

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่ ๑๓

เดือน

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
Sta. A4 0+000 -- Sta. A4 0+132 กว้าง 6 ม. ความยาว 132 ม.									
	- งานฉาปกองปาข้างละ 2 เมตร	540	ตร.ม.	-	-	10	5,400	5,400	
	- งานซ่อมผิวถนน AC	1	งาน	40,000	40,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		40,000	
	- ยาง TACK COAT (CRS-2)	800	ตร.ม.	28	22,400	7	5,600	28,000	
	- ปูผิวถนน ACหนา 0.05 ม.	800	ตร.ม.	280	224,000	20	16,000	240,000	
	- หมุดสะท้อนแสง	12	ชุด	180	2,160	20	240	2,400	
	- พันสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	30	ตร.ม.	320	9,600	(ค่าของ+ค่าแรง)		9,600	
	- พันสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	15	ตร.ม.	320	4,800	(ค่าของ+ค่าแรง)		4,800	
รวมราคา งานผิวจราจร Sta. A4 เป็นเงิน				302,960			27,240	330,200	