

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงรั้วรักษาความปลอดภัยคลังกระสุนวัดตระเบิด แผนกคลังแสง ๓ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ กองบิน ๔ (ช่วงที่ ๑) ตำบลตากคลี อำเภอตากคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรั้วถอน (พร้อมชนวัสดุทิ้ง), งานปรับปรุงรั้วรักษาความปลอดภัย Sta. 0+000.+ Sta. 0+292.80, งานปรับปรุงรั้วรักษาความปลอดภัย Sta. 0+292.80.+ 1+000 และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ.ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นาวาอากาศเอก อาณัติ สิงห์เมืองพล
 - ๗.๒ นาวาอากาศตรี ปิยะ มาร์ติน์
 - ๗.๓ นาวาอากาศตรี อำนาจ นิมนวล

ที่ กองบิน 4 (ช่วงที่ 1) ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยกึ่งระยะเปิด แผนกคลังแสง 3 กองคลังแสง กรมสรรพากรท่าอากาศยาน ที่ กองบิน 4 (ช่วงที่ 1)

ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.4 แบบเลขที่ 690024

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่ **28** เดือน **พ.ค.** พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยกึ่งระยะเปิด แผนกคลังแสง 3 กองคลังแสง กรมสรรพากรท่าอากาศยาน ที่ กองบิน 4 (ช่วงที่ 1)								
	ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน								
	งานรื้อถอน (พร้อมขนวัสดุทิ้ง)								
	- งานรื้อถอน ฐานราก, คาน, ผนัง, ทับหลัง และเหล็กฉาก, ลวดหนาม	878	ตร.ม.	-	-	60	52,680	52,680	
	Sta 0+000 + Sta 0+292.80								
	- งานรื้อถอน ผนัง และเหล็กฉาก, ลวดหนาม Sta 0+292.80 + Sta 1+000	2,122	ตร.ม.	-	-	60	127,320	127,320	
	รวมราคา งานรื้อถอน ปั้นเงิน						180,000	180,000	
2	ปรับปรุงรักษาความปลอดภัย Sta 0+000 + Sta 0+292.80								
	- ถากถางป่า 2 เมตร	600	ตร.ม.	-	-	25	15,000	15,000	
	- นั่งร้าน และงานอื่น	153	ม.	48,960	320	121	18,513	67,473	
	- ชุด-ฉมกลบ ดินหลุมเสา	120	ลบ.ม.	-	-	153	18,360	18,360	
	- ทราดยาบรองฐาน	6	ลบ.ม.	3,078	513	112	672	3,750	
	- คอนกรีตหยาบ	6	ลบ.ม.	10,878	1,813	498	2,988	13,866	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	54	ลบ.ม.	97,902	1,813	498	26,892	124,794	
	- ไม้แบบ	480	ตร.ม.	153,600	320	133	63,840	217,440	
	- เหล็ก RB6 มม. ต่อ 5 %	1,080	กก.	30,240	28	5	5,400	35,640	
	- เหล็ก RB9 มม. ต่อ 7 %	360	กก.	10,080	28	4	1,440	11,520	
	- เหล็ก DB12 มม. ต่อ 9 %	5,100	กก.	127,500	25	4	20,400	147,900	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ลวดผูกเหล็ก	212	กก.	41	8,692	130	27,560	36,252	
	- ตะปูประกอบแบบ	164	กก.	37	6,068	131	21,484	27,552	
	- ก่ออิฐบล็อกแต่งแนว	880	ตร.ม.	150	132,000	100	88,000	220,000	
	- ฉาบปูนคานเสา, คาน, ทับหลัง	670	ตร.ม.	125	83,750	80	53,600	137,350	
	- เหล็กฉาก .50x.50x4 มม.	12	ท่อน	308	3,696	95	1,140	4,836	
	- เสริมลวดทนาม No 15 จำนวน 4 เส้น (185 ม.) 1 ม้วน/6 กก./72 ม.	100	กก.	50	5,000	10	1,000	6,000	
รวมราคา ปรับปรุงรักษาความปลอดภัย Sta 0+000 + Sta 0+292.80 เป็นเงิน					721,444.00		366,289.00	1,087,733.00	
3	ปรับปรุงรักษาความปลอดภัย Sta 0+292.80 + 1+000								
	- ฉากกลางป่า 2 เมตร	1,414	ตร.ม.		-	25	35,350	35,350	
	- ก่ออิฐบล็อกแต่งแนว	2,122	ตร.ม.	150	318,300	100	212,200	530,500	
	- ฉาบปูนเสา, คาน, ทับหลัง	1,663	ตร.ม.	125	207,875	80	133,040	340,915	
	- ซ่อมแซม เสา, คาน, ทับหลัง และ สกัดผิวสำหรับฉาบ	1	งาน	100,000	100,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		100,000	
	- เหล็กฉาก .50x.50x4 มม.	28	ท่อน	308	8,624	95	2,660	11,284	
	- เสริมลวดทนาม No 15 จำนวน 4 เส้น (185 ม.) 1 ม้วน/6 กก./72 ม.	230	กก.	50	11,500	10	2,300	13,800	
รวมราคา ปรับปรุงรักษาความปลอดภัย Sta 0+292.80+ Sta 1+000 เป็นเงิน					646,299		385,550	1,031,849	