

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ (อาคารหมายเลข ๑๑๘๔) ที่ กองบิน ๔ ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๒๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานสถาปัตยกรรม, งานไฟฟ้าภายใน, งานระบบประปาและสุขาภิบาล, งานครุภัณฑ์ ระบบเครื่องกล และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๒,๐๙๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓,๙๒๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ข)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๗ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นาวาอากาศเอก อาณัติ สิงห์เมืองพล
 - ๗.๒ นาวาอากาศตรี ปิยะ มาร์ตัน
 - ๗.๓ นาวาอากาศตรี อำนาจ นิมนวล

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน 401 กองบิน 4 (อาคารหมายเลข 1184) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 4

แบบเลขที่ 690006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

แบบปร.4 และปร.5ข ที่แนบ จำนวน 8 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 3 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	2,720,475.00	1.3042	3,548,043.49	
2	งานไฟฟ้าภายใน	66,158.00	1.3042	86,283.26	
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	62,000.00	1.3042	80,860.40	
	รวมค่างานต้นทุน	2,848,633.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			3,715,187.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 2,090 ตร.ม. เฉลี่ย 1,778 บาท/ตร.ม.

น.อ. 

(อาณัติ สิงห์เมืองพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. 

(ปิยะ มาร์ตัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. 

(อำนาจ นิ่มนวล)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพยาจริอิเล็กทรอนิกส์ ผู้งบปี 401 กองปี 4 แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/10

(อาคารหมายเลข 1184) ที่ กองปี 4 ตำบลทาคี อำเภอตากี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพยาจริอิเล็กทรอนิกส์ ผู้งบปี 401 กองปี 4 (อาคารหมายเลข 1184)

ที่ กองปี 4 ตำบลทาคี อำเภอตากี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 690006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองปี 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนช่างโยธา กองปี 4

เมื่อวันที่ 3 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	700	ตร.ม.	-	-	25	17,500	17,500	
	- รื้อถอนลอกแนวจอยเดิม	443	ม.	-	-	50	22,150	22,150	
	- รื้อถอนพื้นซีเมนต์	1,040	ตร.ม.	100	104,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		104,000	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง	315	ตร.ม.	-	-	50	15,750	15,750	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	29	ชุด	-	-	100	2,900	2,900	
	งานหลังคา								
	- เปลี่ยนนอตหลังคาเหล็กยึดลอน พร้อมกันทาสีที่หัวนอต	410	ตร.ม.	260	106,600	(ค่าของ+ค่าแรง)		106,600	
	- ซ่อมแซมหลังคาบางจุดที่รั่วซึม	1	งาน	5,000	5,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,000	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ ฟุงบิน 401 กองบิน 4
แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 5/10

(อาคารหมายเลข 1184) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตากี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ ฟุงบิน 401 กองบิน 4 (อาคารหมายเลข 1184)

ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตากี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 690006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่ 3

เดือน

ก.พ.

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ตะแกรงเหล็กฉีกชุบสังกะสี ขนาดช่อง 12 x 30.5 มม. ความหนาตลอด 1.6 มม. พร้อมโครงวงเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.6 มม. ทาสีเคลือบเงา	230	ตร.ม.	700	161,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		161,000	
	- อุปกรณ์การติดตั้ง ตะแกรงรางน้ำฝน	1	งาน	5,000	5,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,000	
	งานฉาบปูน								
	- พ.1 ฉาบปูนประเภทโพลียูรีเทนสำหรับงานพื้นคอนกรีต ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2,500 ไมครอน (รวมบัต็อค ความชื้น)	1,040	ตร.ม.	900	936,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		936,000	
	- ทำแนวฉนวนด้วย Pu selant	443	ม.	200	88,600	(ค่าของ+ค่าแรง)		88,600	
	- พ.2 กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ ขนาด 1 ไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนารวมไม่น้อยกว่า 3 มม. Wear Layer หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	315	ตร.ม.	400	126,000	60	18,900	144,900	
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี ขนาด 4" หนา 9 มม.	170	ม.	100	17,000	40	6,800	23,800	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรหาอิเล็กทรอนิกส์ 401 กองบิน 4
แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 6/10

(อาคารหมายเลข 1184) ที่ กองบิน 4 ตำบลตากลี่ อำเภอตากลี่ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรหาอิเล็กทรอนิกส์ 401 กองบิน 4 (อาคารหมายเลข 1184)

ที่ กองบิน 4 ตำบลตากลี่ อำเภอตากลี่ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 690006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่ ๑ เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ ทน 9 มม. โครง คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี	700	ตร.ม.	291	203,700	75	52,500	256,200	
	- ฝ.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น ทน 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทึบาร	125	ตร.ม.	300	37,500	52	6,500	44,000	
	- ฝ.3 ฝ้าตาข่ายกันนก HDPE	1,895	ตร.ม.	95	180,025	50	94,750	274,775	
	- อุปกรณ์การติดตั้ง (เคเบิลไท, ลวด, ติปเปอร์)	1	งาน	30,000	30,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,000	
	- อุปกรณ์ปฏิบัติงานในที่สูง (นั่งร้าน, อุปกรณ์เซฟตี้)	1	งาน	30,000	30,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,000	
	งานผิวผนัง								
	- ฝ.1 ผนังของเดิมทำความสะอาดซ่อมรอยแตกร้าว ทาสี น้ำอะคริลิก 100%	1	งาน	10,000	10,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,000	
	- ฝ.2 ผนังตาข่ายกันนก HDPE	978	ตร.ม.	95	92,910	50	48,900	141,810	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ ผูกปี 401 กองปี 4 แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 7/10

(อาคารหมายเลข 1184) ที่ กองปี 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ ผูกปี 401 กองปี 4 (อาคารหมายเลข 1184)

ที่ กองปี 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 690006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองปี 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองปี 4

เมื่อวันที่ 3

เดือน

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- งานเปลี่ยนอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ที่ชำรุด	1	งาน	15,000	15,000		(ค่าของ+ค่าแรง)	15,000	
	งานสุขภัณฑ์ และ อุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชั้น	12	ชุด	5,700	68,400	450	5,400	73,800	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต๊อวาล์	12	ชุด	350	4,200	50	600	4,800	
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุโครเมียม (พร้อมสายและที่แขวนติดผนัง)	2	ชุด	400	800	70	140	940	
	- ราวแขวนผ้า ราวเป็นสแตนเลส ขาเป็นเซรามิค	2	ชุด	450	900	130	260	1,160	
	- ที่วางสุขุเซรามิค	2	ชุด	370	740	120	240	980	
	งานทาสี (ทาขั้บน้้า 2 เที่ยว รวบรวมงพื้นที่น้้าเที่ยว)								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายในภายนอก	1,636	ตร.ม.	50	81,800	35	57,260	139,060	
	- ทาสีน้ำพลาสติค (ฝ้าเพดาน)	700	ตร.ม.	45	31,500	30	21,000	52,500	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ผูกปี 401 กองบิน 4 แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 8/10

(อาคารหมายเลข 1184) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตากี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ผูกปี 401 กองบิน 4 (อาคารหมายเลข 1184)

ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตากี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 690006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่ 3

เดือน

ก.พ.

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานอื่นๆ								
	- งานทำความสะอาดขึ้นก ที่ผิวผนังและพื้นทั้งหมด	1,850	ตร.ม.		9,250		(ค่าของ+ค่าแรง)	9,250	
	- งานแผ่นป้ายประวัติอาคารสแตนเลส ตามรายการมาตรฐาน	1	แผ่น	3,000			(ค่าของ+ค่าแรง)	3,000	
	รวมงานสถาปัตยกรรมเป็นเงิน				2,348,925		371,550	2,720,475	
2	งานไฟฟ้าภายใน								
	โคมไฟแสงสว่าง								
	- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด 6" ชั่ว E27 ใส่หลอด LED ขนาด 9 วัตต์	46	ชุด	250	11,500	115	5,290	16,790	
	- ชุดโคมไฟฉุกเฉิน LED 2x9W 60CM. แบบเตอร์ ขนาด 12A 4.5A	13	ชุด	1700	22,100	150	1,950	24,050	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ผูกปี 401 กองปี 4 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9/10

(อาคารหมายเลข 1184) ที่ กองปี 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ผูกปี 401 กองปี 4 (อาคารหมายเลข 1184)

ที่ กองปี 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.4 แบบเลขที่ 690006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองปี 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนกช่างโยธา กองปี 4

เมื่อวันที่ 3

เดือน

ก.พ.

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ชุดโคมไฟตะแกรงชนิดฝังฝ้า T8 Led 2x18w. ยาว 1.20 ม.	4	ชุด	2200	8,800	350	1,400	10,200	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	4	ม้วน	1,080	4,320	800	3,200	7,520	
	สวิตซ์ และ เต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับ ปลั๊กฝังผนัง (1ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	13	ชุด	147	1,911	100	1,300	3,211	
	- ปลั๊กลอย 2 สวิตซ์ไฟฟ้าหน้าฉาก 2 ช่อง	3	ชุด	289	867	80	240	1,107	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งและอื่นๆ	1	งาน	2,500	2,500	(ค่าของ+ค่าแรง)		2,500	
	งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้								
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station)	1	ชุด	630	630	150	150	780	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอก เป็นเงิน				52,628		13,530	66,158	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ผูกบิน 401 กองบิน 4
 (อาคารหมายเลข 1184) ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
 กลุ่มงาน /งาน อาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/10

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ผูกบิน 401 กองบิน 4 (อาคารหมายเลข 1184)
 ที่ กองบิน 4 ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.4 แบบเลขที่ 690006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 4

คำนวณราคาโดย แบบแผน แผนช่างโยธา กองบิน 4

เมื่อวันที่ ๑ เดือน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- งานซ่อมแซมระบบประปาและสุขาภิบาลที่รั่วซึม ห้องนำชั้น 2	2	งาน	8,500	17,000		(ค่าของ+ค่าแรง)	17,000	
	- งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน พร้อมเจาะฝังท่อลงพื้น คอนกรีตใหม่	6	งาน	7,500	45,000		(ค่าของ+ค่าแรง)	45,000	
	รวมราคางาน ระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน				62,000		-	62,000	
4	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน (Split Type) ขนาด 30,000 บีทียู/ชม.	4	เครื่อง	38,785	155,140		(ค่าของ + ค่าแรง)	155,140	
	- พัดลมโคมจิตรัดฝ้าเพดาน 16 นิ้ว	22	เครื่อง	1,360	29,920	345	7,590	37,510	
	- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 6A 20B ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหัว (มีตู้เก็บ 2 ถัง) ตาม มอก. 332-2537	2	ชุด	3,271	6,542		(ค่าของ + ค่าแรง)	6,542	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล เป็นเงิน				191,602		7,590	199,192	